



№ 03-13р/147
15.10.2020г.

Руководителю

Прошу Вас рассмотреть возможность проведения режимно-наладочных испытаний водоподготовительной установки С-11, С-11а /1 и водно-химических испытаний паровых котлов ГМ-50-14-250 с выдачей режимных карт и инструкции по ведению водно-химического режима в декабре 2020 года. При определении стоимости работ необходимо учесть:

- количество паровых котлов ГМ-50-14-250 – 6 шт, рабочая паропроизводительность каждого котла 48 т/ч;

- в составе деаэрационной установки 2 деаэратора ДСА 150/100 с максимальной производительностью до 150 т/ч каждый;

водоподготовительная установка С-11/, С-11а/1 (обессоленная вода 2-ой ступени обессоливания):

- в составе водоподготовительной установки 13 Н-катионитовых фильтра (производительностью 90÷200 м³/ч каждый), 12 ОН-анионитовых фильтра (производительностью 90÷220 м³/ч каждый), 2 вакуумных дегазатора (производительностью до 285 м³/ч каждый); 4 противоточных дегазатора (производительностью до 180 м³/ч каждый)

- для выработки обессоленной воды 1-й ступени, исходной водой является грунтовая вода

- для выработки обессоленной воды 2-й ступени, исходной водой является обессоленная вода 1-й ступени обессоливания.

А так же необходимо предоставить методики и программы проведения испытаний, инструментальных измерений, проводимых на тепловых энергоустановках, согласованных специализированными организациями в органах государственного энергетического надзора.

Условия оплаты: 50% в течение 45 дней после подписания акта выполненных работ, 50% в течение 60 дней после подписания акта выполненных работ.

В коммерческом предложении необходимо указать стоимость работ; сроки выполнения работ и согласие (не согласие) на оплату по вышеуказанной схеме или свои условия оплаты условия оплаты.

Начальник ОЭО



Баранов М.А.