

**Регламент работ
проводимых в рамках ремонта мотопомп Robin Subaru PTV 406 T в количестве 2ед.
цеха Водоснабжения ОАО «Синтез-Каучук»**

№ пп	Вид работ	Кол-во
1.	Общее обследование технического состояния насосного оборудования Robin Subaru PTV 406 T	2 шт
2.	Замена шатунно-поршневой группы, механизмов газораспределения двигателя. Замена внутреннего корпуса, торцевого уплотнения, рабочего колеса насоса Robin Subaru PTV 406 T	2к-т
3	Замена расходных материалов (свечей, воздушных и топливных фильтров)	2 к-т
4	Сборка, регулировка и обкатка мотопомп, сдача заказчику	2 шт

Примечание:

Ремонт производится на территории Заказчика. Запасные части и расходные материалы которые требуют замены предоставляются Подрядчиком.

Объем работ по каждому насосу выполняется в соответствии с регламентом завода изготовителя после проведения обследования технического состояния, выявления причин неисправности и согласовывается с Заказчиком.

Начальник цеха Водоснабжения

Механик цеха Водоснабжения



А.А. Султанов

С.К. Парфенов