

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОР и ТО ОАО "СК"

А.Р.Абдуллин

" 04 " 2021 г.

СВОДНАЯ ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На демонтаж недостроенного здания И-5/2, методом обрушения

Заказ №

Цех ТИБА

Срок с начала ремонта план фактич. _____
Срок окончания ремонта план фактич. _____

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Исполнитель	Срок ремонт		Потребные зап. части	Примечание
					начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Отсек №1, 18мх18м, h-12,2м							
1	Демонтаж плит покрытия с отм. 12,2	шт.	9				Железобетонная плита (6х1,5)	
2	Демонтаж сегментных ферм с отм. 12,0	шт.	4				Железобетонная ферма (18х3,5)	
3	Демонтаж железобетонных колонн с отм. 8,5 до отм. 0,5	шт.	8				Железобетонная колонна (0,4х0,4)	h-8,0м
4	Демонтаж кирпичной кладки с отм. 12,0 до отм. 8,5	м3	15				Кирпич керамический М100	
5	Демонтаж кирпичной кладки с отм. 8,5 до отм. 0,5	м3	170					
6	Демонтаж фундаментной балки с отм. 0,5	п.м.	72				Фундаментная балка (0,4х0,4)	
	Отсек №2, 42мх6м, h-5,7м							
1	Демонтаж плит покрытия с отм. 5,7	шт.	28					
2	Демонтаж кирпичной кладки с отм. 5,5 до отм. 0,5	м3	123					
3	Демонтаж фундаментной балки с отм. 0,5	п.м.	66					
	Отсек №3, 24мх18м, h-5,7м							
1	Демонтаж плит покрытия с отм. 5,7	шт.	29					
2	Демонтаж кирпичной кладки с отм. 5,5 до отм. 0,5	м3	287					
3	Демонтаж фундаментной балки с отм. 0,5	п.м.	148					
	Погрузка строительного мусора	тн.						
	Вывоз строительного мусора на расстояние более 10км.	тн.						

Начальник цеха _____ Р. И. Зайнетдинов

Механик цеха _____

В. Г. Хриstopлюбов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела ОР и ТО ОАО "СНХЗ"
А.В. Мигунов
" 03 " 06 2021 г.

срочно!!!

СВОДНАЯ ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На Демонтаж здания Д-106 (узел очистки сточных вод от меди) методом обрушения заказ № _____ цех _____

Срок с начала ремонта план _____ фактич. _____
Срок окончания ремонта план _____ фактич. _____

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Исполнитель	Срок ремонт		Потребные зап. части	Примечание
					начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Административный корпус 6мх15, в-17,75м</i>							
1	Демонтаж кровельного покрытия с отм. 17,75	м2	72					
2	Демонтаж плит покрытия с отм. 17,75	шт.	9				Плиты ПНС-19 (1,5х6) м-13,6тн.	
3	Демонтаж карнизных плит с отм. 17,75	шт.	4				Плиты карнизные ПК-5, м-4,8тн.	
4	Демонтаж кирпичной кладки с отм. 17,75 до отм. 13,48	м3	57				Плиты ПНС-3, м-16,8тн.	
5	Демонтаж плит перекрытия с отм. 13,48	шт.	7				Плиты 2ЛП-25-18-4, м-3,1тн	
6	Демонтаж лестничных площадок ребристых 2ЛП	шт.	3				Лестничные марш ЛМ15-12, м-4,95тн.	Применительно
7	Демонтаж лестничного марша	шт.	3					
8	Демонтаж кирпичной кладки с отм. 13,48 до отм. 8,98	м3	60				Плиты ПНС-19 (1,5х6) м-19,2тн.	
9	Демонтаж плит перекрытия с отм. 8,98	шт.	8				Плиты 2ЛП-25-18-4, м-2,07тн	
10	Демонтаж лестничных площадок ребристых 2ЛП	шт.	2				Лестничные марш ЛМ15-12, м-3,3тн.	Применительно
11	Демонтаж лестничного марша	шт.	2					
12	Демонтаж кирпичной кладки с отм. 8,98 до отм. 5,980	м3	40,5				Плиты ПНС-19 (1,5х6) м-19,2тн.	
13	Демонтаж плит перекрытия с отм. 5,98	шт.	8				Плиты 2ЛП-25-18-4, м-2,0,7тн	
14	Демонтаж лестничных площадок ребристых 2ЛП	шт.	2				Лестничные марш ЛМ15-12, м-3,3тн.	Применительно
15	Демонтаж лестничного марша	шт.	2					
16	Демонтаж кирпичной кладки с отм. 5,98 до отм. 2,980	м3	40,5				Плиты ПНС-19 (1,5х6) м-9,6тн.	
17	Демонтаж плит перекрытия с отм. 2,98	шт.	4				Плиты 2ЛП-25-18-4, м-2,07тн	
18	Демонтаж лестничных площадок ребристых 2ЛП	шт.	2					

19	Демонтаж лестничного марша	шт.	2				Лестничный марш ЛМ15-12, м-3,3тн.	Применительно
20	Демонтаж кирпичной кладки с отм. 2,98 до отм. -0,15	м3	42					
21	Демонтаж металлического лестничного марша с площадками с отм. 5,98 до отм.-0,15	тн.	0,85					
	Производственный корпус 12мх24м, в-11,8м							
1	Демонтаж кровельного покрытия с отм.11,80	м2	293					
2	Демонтаж плит покрытия с отм.11,80	шт.	20				Плиты ПНС-19 (1,5х6) м-34тн.	
3	Демонтаж металлического каркаса для легко-сбрасываемой кровли с отм.11,80	тн.	3					
4	Демонтаж карнизных плит с отм.11,80	шт.	8				Плиты карнизные ПК-5, м-9,6тн.	
5	Демонтаж металлических воздуховодов с крыши (стаканы шахты) отм.11,80	тн.	1,255					
6	Демонтаж балок двухскатных с отм.11,80	шт.	6				Балка 1Б-8-12-4, м-24,6тн.	
7	Демонтаж металлических кронштейнов на колоннах и стенах	тн.	0,85					
8	Демонтаж стеновых панелей	шт.	57				Панели стеновые ПСЛД24 (1,2х6) м-142,5тн.	
9	Демонтаж кирпичных перегородок	м3	52					
10	Демонтаж металлических оконных панелей	тн.	4,2					
11	Демонтаж воздуховодов внутри помещения	тн.	1,6					
12	Демонтаж железобетонных колонн	шт.	9				Колонны КПП-11, м-72тн.	
13	Демонтаж железобетонных колонн	шт.	2				Колонны К16-1, м-9,8тн.	
14	Погрузка мусора	тн.						
15	Вывоз мусора на расстояние более 10км.	тн.						

Начальник цеха: _____

Механик цеха _____