

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор-главный инженер
АО «Синтез-Каучук»

В.В. Великжанов
« 27 » 06 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по реставрации резервных облицовочных плит камеры прессования для последующей замены на гидропрессе поз. 708а/5 цеха И-5В АО «Синтез-Каучук».

1. **Заказчик:** АО «Синтез-Каучук».
2. **Место проведения работ:** на производственной территории заказчика.
3. **Технические характеристики оборудования:**
 - 3.1. Наименование изделия: плита 857х780х40мм -2шт, 857х350х65мм -2шт. Материал плит: сталь 09Г2С
Рабочая среда – крошка каучука.
4. **Техническое состояние реставрируемого оборудования:**
На рабочих поверхностях имеются царапины, небольшие сколы, следы коррозии.
5. **Требуемый объем работ:**
 - Требуется предварительная токарная обработка поверхностей плит с последующим напылением защитного покрытия, после напыления выполнить шлифование, довести изделия до требуемых параметров и размеров согласно чертежей «№19-19-279 Плита» и «№19-19-280 Боковина».
6. **Условия проведения работ по реставрации плит камеры прессования гидропресса**
 - 6.1 Заказчик обязуется:
 - предоставить плиты в очищенном состоянии, без забоин или механических повреждений, соответствующие требованиям чертежей «№19-19-279 Плита» и «№19-19-280 Боковина».
 - 6.2. Демонтаж, монтаж плит производится за счет и средств заказчика.
 - 6.3 Подрядчик самостоятельно обеспечивает работы необходимым количеством материалов, инструментов и приспособлений, а также транспортировке изделий к месту выполнения работ и обратно.
7. **Срок выполнения работ:** июль 2022г.

Главный механик
Начальник ООР и ТО
Начальник цеха И-5В
Механик И-5В



А.В. Акульшин
А.Р. Абдулин
А.В. Сидоров
Ф.Ф. Абдрахманов