


УТВЕРЖДАЮ

Начальник УР и КС

ООО УК «ТАУ НефтеХим»

 А.В. Асадуллин

«27» 09 2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на устройство обслуживающих площадок колонн поз. 450/1, 114а/1 и демонтаж колонны поз. 450/2 цеха И-4 ОАО «Синтез-Каучук»

1. Заказчик: ОАО «Синтез-Каучук».

2. Место проведения работ: на производственной территории заказчика.

3. Условия проведения работ по устройству обслуживающих площадок колонн поз. 450/1, 114а/1 и демонтажу колонны поз. 450/2.

3.1. Для технологического обслуживания колонны 114а/1 персоналом цеха И-4 работы по устройству обслуживающих площадок и демонтажу колонны 450/2 должны проводиться в следующей последовательности:

3.1.1. Проект №19470 «Маршевые лестницы между площадками колонны №450/1».

- частичный демонтаж существующих ограждений на обслуживающих площадках колонны №450/1 (северная сторона колоны №450/1, отм. 47,7; 45,0; 42,3; 39,6; 36,9; 34,2; 31,5; 28,8; 26,1, 23,4; 20,7; 18,0м);

- монтаж переходных площадок и маршевых лестниц колонны №450/1 согласно проекта №19470 (северная сторона колоны №450/1, отм. 47,7; 45,0; 42,3; 39,6; 36,9; 34,2; 31,5; 28,8; 26,1, 23,4; 20,7; 18,0м).

Состав, стоимость работ по устройству переходных площадок и маршевых лестниц колонны №450/1 указан в ЛСР №85-21.

3.1.2. Демонтаж колонны 450/2.

- демонтаж колонны 450/2 производится после завершения работ по проекту №19470 «Маршевые лестницы между площадками колонны №450/1».

- состав работ, условия проведения работ по демонтажу колонны указан в техническом задании на демонтаж колоны 450/2.

3.1.3. Проект №19570 «Маршевая лестница между площадками колонны №114а/1».

- частичный демонтаж существующих ограждений на обслуживающих площадках колонны №114а/1 (северная сторона колоны №114а/1, отм. 47,7; 45,0; 42,3; 39,6; 36,9; 34,2; 31,5; 28,8; 26,1, 23,4; 20,7; 18,0м);

- монтаж переходных площадок и маршевых лестниц колонны №114а/1 согласно проекта №19570 (северная сторона колоны №114а/1, отм. 47,7; 45,0; 42,3; 39,6; 36,9; 34,2; 31,5; 28,8; 26,1, 23,4; 20,7; 18,0м).

Состав, стоимость работ по устройству переходных площадок и маршевых лестниц колонны №114а/1 указан в ЛСР №222-21.

3.2. До начала работ подрядчик предоставляет заказчику на согласование утвержденный проект производства работ кранами и план производства работ по демонтажу.

3.3. Работы по устройству обслуживающих площадок колонн поз. 450/1, 114а/1 и демонтажу колонны поз. 450/2 с применением открытого огня будут проходить только в дневное время с оформлением огневых работ.

4. До начала работ по устройству обслуживающих площадок колонн поз. 450/1, 114а/1 и демонтажу колонны поз. 450/2 производится осмотр с куратором.

5. Срок выполнения работ

5.1. Срок начала выполнения: 01.10.2020г.

5.2. Срок окончания выполнения: 31.12.2020г.

6. Подрядчиком должны быть представлены предложения, содержащие информацию возможности выполнения полного комплекса работ по устройству обслуживающих площадок колонн поз. 450/1, 114а/1 и демонтажу колонны поз. 450/2 с предоставлением необходимой документации.


7. Настоящее предложение ни при каких условиях не может рассматриваться в качестве оферты или предложения принять участие в торгах, в связи с чем у заказчика не возникает обязательств по заключению договора перед лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующий договор, и, как следствие, заказчик не несет какой бы то ни было ответственности перед кем-либо за отказ от его заключения.

Технический директор-
главный инженер ОАО «Синтез-Каучук»



В.В. Великханов

Главный механик



А.В. Акульшин

Начальник ОКС

Д.К. Калимуллин