


УТВЕРЖДАЮ

Главный механик

АО «СНХЗ»

 Акульшин А.В.  
« 10 » 11 2022 г.

## С М Е Т А № С-11-22

### Косметический ремонт здания АХО (Столовая К-29)

#### Цех АХО

Составлена в ценах 2001года  
на основании дефектной ведомости  
для обоснования цены договора

сметная стоимость - 9 772,8 руб.

Приложение на 12 листах

Начальник ОКС

  
10.11.22

КАЛИМУЛЛИН Д.К.

Начальник сектора

  
10.11.22

СТЕПАНОВА Г.Ф.

Инженер-сметчик



САНЬКОВА И.А.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № С-11-22**

(локальная смета)

Косметический ремонт здания АХО (Столовая К-29)

Цех АХО

Основание: Дефектная ведомость № 350

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 9,773 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 8,040 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 1,732 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 3,283 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 292,11 чел.час

Составлен 10.11.2022г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Раздел 1. Косметический ремонт здания АХО (Столовая К-29)</b>																	
1	ТЕР62-41-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (354 руб.): 90% от ФОТ (393,33 руб.) СП (180,93 руб.): 46% от ФОТ (393,33 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	1,6677 166,77 / 100	205,09	205,09			342,03	342,03			20,8	34,69			
2	ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен 644,79 = 2 957,85 - 0,97 x 2 384,60 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (16,62 руб.): 100% от ФОТ (16,62 руб.) СП (6,98 руб.): 42%=49%*0,85 от ФОТ (16,62 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,02 2 / 100	745,09	692,81	49,63	29,26	14,9	13,86	0,99	59,6735	1,19	2,3375	0,05		
Н	1. 101-9732	Грунтовка	т	0													
У0	2. 402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	0,97 0,0194	2384,6				46,26								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Материал заказчика	Шпатлевка готовая полимерная финишная влагостойкая Bergauf Uni Pasta Материалы	кг	2												
4	Материал заказчика	Грунтовка изолирующая следы протечек OLIMP Материалы	л	23,82												
5	ТЕР15-04-005-05 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Окраска поливинилацетатными водозумulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 379,61 = 1 270,81 - 0,063 x 14 146,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (635,9 руб.): 100% от ФОТ (635,9 руб.) СП (267,09 руб.): 42%=49%*0,85 от ФОТ (635,9 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,6677 166,77 / 100	425,1	331,37	11,36	0,2	708,95	552,63	18,95	0,33	29,2215	48,73	0,0125	0,02
У0	1. 101-1959	Краска водозумulsionная ВЭАК-1180	л	0,063 0,1051	14146				1486,74							
6	Материал заказчика	Краска акриловая ALPA ALPAlux супермоющаяся матовая белая Материалы	л	20,84												
7	Материал заказчика	Колер-краска Parade Материалы	л	1,5												
8	ТЕР62-41-1 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Малые работы (ремонтно-строительные): НР (115,62 руб.): 90% от ФОТ (128,47 руб.) СП (59,1 руб.): 46% от ФОТ (128,47 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,5447 54,47 / 100	205,09	205,09		111,71	111,71				20,8	11,33		
9	ТЕР15-02-019-04 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих расстворных смесей толщиной до 10 мм: потолок 828,21 = 3 525,19 - 1,131 x 2 384,60 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (21,38 руб.): 100% от ФОТ (21,38 руб.) СП (8,98 руб.): 42%=49%*0,85 от ФОТ (21,38 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,02 2 / 100	956,62	895,45	58,06	34,06	19,13	17,91	1,16	0,68	72,565	1,45	2,725	0,05
H	1. 101-9732	Грунтовка	л	0												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
У0	2. 402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	1,131 0,0226	2384,6				53,89							
10	Материал заказчика	Шпатлевка готовая полимерная финишная влагостойкая Bergauf Uni Pasta Материалы	кг	2												
11	Материал заказчика	Грунтовка изолирующая следы протечек OLIMP Материалы	л	7,78												
12	ТЕР15-04-005-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску 417,79 = 1 393,86 - 0,069 x 14 146,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Опделочные работы: НР (233,76 руб.); 100% от ФОТ (233,76 руб.) СП (98,18 руб.); 42% от ФОТ (98,18 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5447 54,47 / 100	468,71	372,97	11,36	0,2	255,31	203,16	6,19	0,11	32,89	17,92	0,0125	0,01
У0	1. 101-1959	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0,069 0,0376	14146				531,89							
13	Материал заказчика	Краска акриловая ALPA ALPAlux суперпокрывающаяся матовая белая Материалы	л	6,81												
14	Материал заказчика	Колер-краска Parade Материалы	л	0,75												
15	ТЕРр63-10-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков /прим./ Стеклопильные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): НР (17,06 руб.); 90% от ФОТ (18,95 руб.) СП (8,53 руб.); 45% от ФОТ (18,95 руб.)	100 м2 и облицовки	0,1527 15,27 / 100	110,94	104,61	6,33	3,27	16,94	15,97	0,97	0,5	9,58	1,46	0,2	0,03
16	ТЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов /прим. плитус потолочный/ Полы (ремонтно-строительные): НР (9,67 руб.); 89% от ФОТ (10,86 руб.) СП (5,32 руб.); 49% от ФОТ (10,86 руб.)	100 м плитуса	0,2541 25,41 / 100	37,17	37,17			9,44	9,44			3,77	0,96		
Н	1. 509-9900	Строительный мусор	т	0,11 0,028												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР15-01-047-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников /прим./ 15,456,76 = 17 173,22 - 0,0041 x 9 914,10 - 103 x 16,27 (МАТ=0 МАТ=0 к раск.; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (1369,4 руб.): 100% от ФОТ (1369,4 руб.) СП (575,15 руб.): 42%=49%*0,85 от ФОТ (1369,4 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,1527 15,27 / 100	8083,78	7791,63	292,15	6,54	1234,39	1189,78	44,61	1	679,305	103,73	0,4	0,06
УД	1. 101-1805	Гвозди строительные	м	0	9914,1											
УД	2. 101-2509	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	0	16,27											
18	Материал заказчика	Гипсокартон влагостойкий Кнауф 1200x2500x9,5мм Материалы	лист шт.	6												
19	Материал заказчика	Саморез ШСГМ 3,5x55 (160 шт) - коробка с ок. Tech-Krep/Profit Материалы	уп.	1												
20	ТЕР07-05-039-15 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу /прим./ 376,29 = 393,85 - 0,04 x 439,06 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий: НР (74,72 руб.): 116% от ФОТ (64,41 руб.) СП (43,8 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (64,41 руб.)	100 м шва	0,1344 13,44 / 100	432,84	416,73	10,96		58,17	56,01	1,47		34,27	4,61		
УД	1. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,04 0,0054	439,06				2,37							
21	Материал заказчика	Шпатлевка гипсовая Кнауф Фуген Материалы	кг	16,8												
22	Материал заказчика	Серпянка самоклеящаяся стеклотканая 5смх20п.м. Материалы	шт	1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	3 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков 828,21 = 3 525,19 - 1,131 x 2 384,60 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (163,23 руб.): 100% от ФОТ (163,23 руб.) СП (68,56 руб.): 42%=49%*0,85 от ФОТ (163,23 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно СТИ	0,1527 15,27 / 100	956,62	895,45	56,06	34,06	146,08	136,74	8,87	5,2	72,565	11,08	2,725	0,42
H	1. 101-9732	Грунтовка	T	0												
УФ	2. 402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуза) АТЛАС растворная для ручной работы	m	1,131 0,1727	2384,6				411,82							
24	Материал заказчика	Шпатлевка гипсовая Кнауф Фуген Материалы	кг	12,22												
25	Материал заказчика	Грунтовка универсальная BERGAUF Primaagunt Материалы	л	2												
26	ТЕР15-04-005-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску 417,79 = 1 393,86 - 0,069 x 14 146,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (65,52 руб.): 100% от ФОТ (65,52 руб.) СП (27,52 руб.): 42%=49%*0,85 от ФОТ (65,52 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно СТИ	0,1527 15,27 / 100	468,71	372,97	11,36	0,2	71,56	56,95	1,73	0,03	32,89	5,02	0,0125	
УФ	1. 101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	m	0,069 0,0105	14146				148,53							
27	Материал заказчика	Краска акриловая ALFA ALFAlux супермощающаяся матовая белая Материалы	л	2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
28	ТЕР11-01-040-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 (прим. 156,62 = 1 503,96 - 101 x 13,34 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (41,75 руб.): 112% от ФОТ (37,28 руб.) СП (20,5 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (37,28 руб.)	100 м плинтуса	0,2541 25,41 / 100	173,92	127,58	3,29		44,2	32,42	0,84		10,3385	2,63			
Уд	1. 101-4852	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	М	101 25,66	13,34				342,3								
29	Материал заказчика	Плинтус потолочный 27x32x2000 С12/35 Материалы	ШТ	9													
30	ТЕРр56-11-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие наличников Проемы (ремонтно-строительные): НР (4,7 руб.): 90% от ФОТ (5,22 руб.) СП (2,45 руб.): 47% от ФОТ (5,22 руб.)	100 м наличник ОВ	0,1075 (2,15*5) / 100	42,27	42,27		4,54	4,54				4,21	0,45			
Н	1. 509-9900	Строительный мусор	Т	0,4 0,043													
31	ТЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка и крепление наличников 91,33 = 776,77 - 112 x 6,12 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (12,41 руб.): 108% от ФОТ (11,49 руб.) СП (5,4 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (11,49 руб.)	100 м коробок блоков	0,1075 (2,15*5) / 100	104,33	92,9	4,39		11,22	9,99	0,47		8,993	0,97			
Уд	1. 203-0359	Наличники из древесины тила: Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	М	112 12,04	6,12				73,68								
32	Материал заказчика	Наличник ПВХ Белый 8x10x2150мм Материалы	ШТ	5													
33	ТЕР46-03-017-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 /прим./ 632,58 = 1 091,02 - 1,04 x 440,81 Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций; возведение отдельных конструктивных элементов: НР (5,42 руб.): 103% от ФОТ (5,26 руб.) СП (2,63 руб.): 50%=59%*0,85 от ФОТ (5,26 руб.)	1 м3 заделки	0,01	632,58	456,87	21,92		6,33	4,57	0,22		44,66	0,45			
Н	1. 204-9001	Арматура	Т	0,05 0,0005													
Уд	2. 401-0066	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,04 0,0104	440,81				4,58								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
34	ТЕРр69-12-5 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	3 Приготовление растворов вручную: цементно-известковых легких Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок: НР (0,22 руб.); 73% от ФОТ (0,3 руб.) СП (0,1 руб.); 34% от ФОТ (0,3 руб.)	1 м3 раствора	0,0104	25,14	25,14			0,26	0,26			2,55	0,03			
35	Материал заказчика	Штукатурка цементная армированная Юнис Сиплин универсальный Материалы	кг	5													
36	ТЕР15-04-030-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 /прим./ 224,51 = 616,78 - 0,0273 x 14 369,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (0,44 руб.); 100% от ФОТ (0,44 руб.) СП (0,18 руб.); 42%=49%*0,85 от ФОТ (0,44 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно СТИ	0,0024 0,24 /100	245,76	157,26	3,69	0,2	0,59	0,38	0,01			14,0415	0,03	0,0125	
УО	1. 101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово- бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0,0273 0,0001	14369				1,44								
37	Материал заказчика	Эмаль для радиаторов акриловая PARADE А4 полуматовая Материалы	л	0,9													
38	ТЕР15-01-054-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых /прим./ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (1,41 руб.); 100% от ФОТ (1,41 руб.) СП (0,59 руб.); 42%=49%*0,85 от ФОТ (1,41 руб.)	100 отверсти й	0,04 4 /100	36,61	30,8	5,81		1,46	1,23	0,23		2,1965	0,09			
39	ТЕРр67-8-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смена светильников: с люминесцентными лампами /прим./ Электромонтажные работы (ремонтно- строительные): НР (83,17 руб.); 91% от ФОТ (91,4 руб.) СП (43,87 руб.); 49% от ФОТ (91,4 руб.)	100 шт.	0,04 4 /100	39835,26	1985,73	2,53	1,31	1593,41	79,43	0,1	0,05	163,3	6,53	0,08		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
40	<b>ТЕРр62-16-4</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Окрашивание водоземельсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземельсионной краской, с расцветкой старой краски более 35% /прим. откосов/ 826,72 = 1 831,09 - 0,071 x 14 146,00 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (7,54 руб.); 90% от ФОТ (8,38 руб.) СП (3,85 руб.); 46% от ФОТ (8,38 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0224 2,24 / 100	826,72	323,23	8,43	1,63	18,52	7,24	0,19	0,04	29,6	0,66	0,1		
У0	1. 101-1959	Краска водоземельсионная ВЭАК-1180	т	0,071 0,0016 0,28	14146				22,63								
41	<b>Материал заказчика</b>	Краска акриловая ALPA ALPAIux супермоющаяся матовая белая Материалы	л						4669,14	2846,25	87	8,53		254,01		0,64	
									5109,15	3273,2	100,06	9,82		292,11		0,73	
		<b>Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах</b>							440,01	426,94	13,05	1,28		38,1015		0,096	
		<b>Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам</b>							3233,95								
		<b>В том числе, справочно:</b>															
		Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1, 8, 40, 2, 5, 9, 12, 17, 23, 26, 36, 38, 15-16, 20, 28, 30-															
		Накладные расходы															
		<b>В том числе, справочно:</b>															
		73% ФОТ (от 0,3) (Поз. 34)							0,22								
		89% ФОТ (от 10,86) (Поз. 16)							9,67								
		90% ФОТ (от 554,35) (Поз. 1, 8, 40, 15, 30)							498,92								
		91% ФОТ (от 91,4) (Поз. 39)							83,17								
		100% ФОТ (от 2507,67) (Поз. 2, 5, 9, 12, 17, 23, 26, 36, 38)							2507,67								
		103% ФОТ (от 5,26) (Поз. 33)							5,42								
		108% ФОТ (от 11,49) (Поз. 31)							12,41								
		112% ФОТ (от 37,28) (Поз. 28)							41,75								
		116% ФОТ (от 64,41) (Поз. 20)							74,72								
		Сметная прибыль							1429,7								
		<b>В том числе, справочно:</b>															
		34% ФОТ (от 0,3) (Поз. 34)							0,1								
		45% ФОТ (от 18,95) (Поз. 15)							8,53								
		46% ФОТ (от 530,18) (Поз. 1, 8, 40)							243,88								
		47% ФОТ (от 5,22) (Поз. 30)							2,45								
		48% ФОТ (от 91,4) (Поз. 39)							43,87								
		49% ФОТ (от 10,86) (Поз. 16)							5,32								
		42% = 49%*0,85 ФОТ (от 2507,67) (Поз. 2, 5, 9, 12, 17, 23, 26, 36, 38)							1063,22								
		47% = 55%*0,85 ФОТ (от 11,49) (Поз. 31)							5,4								
		50% = 59%*0,85 ФОТ (от 5,26) (Поз. 33)							2,63								
		55% = 65%*0,85 ФОТ (от 37,28) (Поз. 28)							20,5								
		68% = 80%*0,85 ФОТ (от 64,41) (Поз. 20)							43,8								
		<b>Итого по разделу 1 Косметический ремонт здания АХО (Столовая К-29)</b>							9772,8					292,11		0,73	
		<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									4669,14	2846,25	87	8,53		254,01		0,64
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									5109,15	3273,2	100,06	9,82		292,11		0,73
В том числе, справочно:									440,01	426,94	13,05	1,28		38,1015		0,096
Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1, 8, 40, 2, 5, 9, 12, 17, 23, 26, 36, 38, 15-16, 20, 28, 30-)									3233,95							
Накладные расходы																
В том числе, справочно:									0,22							
73% ФОТ (от 0,3) (Поз. 34)									9,67							
89% ФОТ (от 10,86) (Поз. 16)									498,92							
90% ФОТ (от 554,35) (Поз. 1, 8, 40, 15, 30)									83,17							
91% ФОТ (от 91,4) (Поз. 39)									2507,67							
100% ФОТ (от 2507,67) (Поз. 2, 5, 9, 12, 17, 23, 26, 36, 38)									5,42							
103% ФОТ (от 5,26) (Поз. 33)									12,41							
108% ФОТ (от 11,49) (Поз. 31)									41,75							
112% ФОТ (от 37,28) (Поз. 28)									74,72							
116% ФОТ (от 64,41) (Поз. 20)									1429,7							
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:									0,1							
34% ФОТ (от 0,3) (Поз. 34)									8,53							
45% ФОТ (от 18,95) (Поз. 15)									243,88							
46% ФОТ (от 530,18) (Поз. 1, 8, 40)									2,45							
47% ФОТ (от 5,22) (Поз. 30)									43,87							
48% ФОТ (от 91,4) (Поз. 39)									5,32							
49% ФОТ (от 10,86) (Поз. 16)									1053,22							
42% = 49%*0,85 ФОТ (от 2507,67) (Поз. 2, 5, 9, 12, 17, 23, 26, 36, 38)									5,4							
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 11,49) (Поз. 31)									2,63							
50% = 59%*0,85 ФОТ (от 5,26) (Поз. 33)									20,5							
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 37,28) (Поз. 28)									43,8							
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 64,41) (Поз. 20)																
<b>Итого по смете:</b>									8040,42					284,6		0,73
Итого Строительные работы									1732,38					7,51		
Итого Монтажные работы									9772,8					292,11		0,73
Итого																
В том числе:									1735,89							
Материалы									100,06							
Машины и механизмы									3283,02							
ФОТ									3233,95							
Накладные расходы									1429,7							
Сметная прибыль									9772,8					292,11		0,73
<b>ВСЕГО по смете</b>																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:

№ п.п	Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
<b>Ресурсы подрядчика</b>				
<b>Трудозатраты</b>				
1	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	47,01
2	1-2-2	Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	0,45
3	1-2-4	Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	0,45
4	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	0,97
5	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	2,12
6	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	0,03
7	1-3-4	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	71,67
8	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	103,73
9	1-3-6	Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	1,19
10	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	11,14
11	1-4-1	Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	15,16
12	1-5-0	Затраты труда рабочих (ср 5)	чел.-ч	0,09
13	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,64
<b>Машины и механизмы</b>				
14	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	0,01
15	030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	
16	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	0,15
17	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,38
18	110901	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.час	0,46
19	330206	Дрели: электрические	маш.час	1,08
20	331531	Пила: дисковая электрическая	маш.час	0,03
21	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,74
<b>Материалы</b>				
22	101-0331	Контакт керосиновый	т	
23	101-0359	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т белая	т	
24	101-0383	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые: МА-011-0	т	
25	101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	1,309
26	101-0620	Мел природный молотый	т	0,0006
27	101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,1142
28	101-0627	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	
29	101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	Т													
31	101-1504	Электроды диаметром: 2 мм Э42	Т													
32	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	2,0226												
33	101-1712	Шпатлевка клеевая	Т	0,0137												
34	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	Т													
35	101-1757	Ветошь	кг	0,7334												
36	101-1805	Гвозди строительные	Т	0,0001												
37	101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0077												
38	101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0,09												
39	101-2313	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	Т													
40	102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3													
41	102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,0009												
42	110-0115	Совол пластификаторный	Т													
43	113-0005	Аммоний серноокислый (сульфат аммония) очищенный	Т													
44	113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат), марка: Б	Т													
45	113-0090	Лак ХС-76 химстойкий	Т													
46	203-0339	Нацельник размером 34x13 мм	М													
47	405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	Т	0,0008												
48	405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	Т													
49	409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0001												
50	411-0001	Вода	м3	0,1458												
51	509-0768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4x40/П-01 УХЛ4	шт.	4												
52	Материал заказчика	...	л	66,68												
53	Материал заказчика	- Грунтовка изолирующая следы протечек OLIMP	л	31,6												
54	Материал заказчика	- Грунтовка универсальная BERGAUF PrimaGlut	л	2												
55	Материал заказчика	- Колер-краска Parade	л	2,25												
56	Материал заказчика	- Краска акриловая ALPA ALPAlux супермоющаяся матовая белая	л	29,93												

*мы ознакомились*  
*срочно*

СОГЛАСОВАНО  
 Начальник отдела ОР и ТО  
 Абуллин А.Р.  
 « 08 » 11 2022г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 350


Косметический ремонт здания АХО  
 (Столовая К-29)

*весь материал заказан*  
*С-11-22*

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кон. во	Исполните ль	Потребные зап. части материалы		Примечание
					6	7	
1	Расчистка внутренних стен от старой водоземельсионной краски при высоте помещений до 4м	3	4	5			
1	Расчистка внутренних стен от старой водоземельсионной краски при высоте помещений до 4м	м2	166,77	✓			
2	Расчистка потолков от старой водоземельсионной краски при высоте помещений до 4м	м2	54,47	✓			
3	Огрунтовка внутренних стен грунтом изолирующим следы протечек	м2	166,77	✓			Грунтовка изолирующая следы протечек OLIMP (1л) (расход – 1л на 7м2)
4	Огрунтовка потолков грунтом изолирующим следы протечек	м2	54,47	✓			Грунтовка изолирующая следы протечек OLIMP (1л) (расход – 1л на 7м2)
5	Финишная шпатлевка потолков отдельными местами до 1м2	м2	2	✓			Шпатлевка готовая полимерная финишная влагостойкая Bergauf Uni Pasta 18кг (1кг/1м2)
6	Финишная шпатлевка внутренних стен отдельными местами до 1м2	м2	2	✓			Шпатлевка готовая полимерная финишная влагостойкая Bergauf Uni Pasta 18кг (1кг/1м2)
7	Покраска внутренних стен водоземельсионной краской в два слоя	м2	166,77	✓			Краска акриловая ALPA ALPALux супермоющаяся матовая белая (10л) (расход 1л на 8м2)
8	Покраска потолков водоземельсионной краской в два слоя	м2	54,47	✓			Колер-краска Parade (0,75л) Краска акриловая ALPA ALPALux супермоющаяся матовая белая (10л) (расход 1л на 8м2)
9	Демонтаж потолочных плит из гипсокартона толщиной 9,5мм	м2	15,27				Колер-краска Parade (0,75л) (1л/7,5м2)
10	Демонтаж плинтуса потолочного из	п.м.	25,41				

полистирола

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Потребные зап. части материалы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
11	Монтаж потолочных плит из гипсокартона по готовому каркасу	м2	15,27	✓	Гипсокартон влагост. KNAUF 1200x2500x9,5мм	6 листов
12	Заделка швов в местах тыковки листов гипсокартона	п.м.	13,44	✓	Саморезы ШСГМ 3,5x55 (160шт)-коробка с ок. Gesch-Kreier/Profit	1 уд.
13	Сплошное выравнивание (шпатлевание) потолков из гипсокартона	м2	15,27	✓	Шпатлевка гипсовая Кнауф Фуген 10кг (0,8кг/м2)	16,8кг
14	Грунтование потолков	м2	15,27	✓	Серпянка самоклеящаяся стеклотканевая 5смх20п.м	1шт
15	Покраска потолков водоземельсионной краской в два слоя	м2	15,27	✓	Шпатлевка гипсовая Кнауф Фуген 10кг (0,8кг/м2)	12,22кг
16	Монтаж плинтуса потолочного из полистирола	п.м.	25,41	✓	Грунтовка универсальная BERGAUF Primagrunt (10л) (расход 1л/7,5м2)	2л
17	Замена наличников межкомнатных дверей	компл.	2	✓	Краска акриловая ALPA ALPALux супермоющаяся матовая белая (10л)	2л
18	Заделка проходных отверстий в перекрытии цементными составами с приготовлением растворов вручную	м3	0,01	✓	Плинтус потолочный 27x32x2000 С12/35 Белый гладкий полистирол	9шт
19	Покраска труб отопления в два слоя	м2	0,24	✓	Наличник ПВХ белый 8x10x2150мм – 5шт	5шт
20	Демонтаж-монтаж точечных светильников с устройством отверстий под них в потолочных листах из гипсокартона	шт	4	✓	Штукатурка цементная армированная ЮНИС СИЛИН универсальный 25кг	5кг
21	Покраска откосов шириной до 400мм водоземельсионной краской с расчисткой от старой краски более 50%	м2	2,24	✓	Эмаль для радиаторов акриловая PARADE A4 белая полуматовая (0,9л)	0,9л

Начальник АХО:  Шурупова Н.М.

Мастер АХО:  Кузьмин Г.В.