

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник отдела ОР и ТО АО «Синтез-каучук»
 Абдулин А.Р.
 « 03 » 12 2022г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник производства «СК»
 Динисламов И.М.
 « 12 » 2022г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 28

На ремонт стены и кровли отделения №5 инв.№ 000011639

52-3-25

№.№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол -во	Исполните ль	Срок ремонта		Потребные зап. части, материалы	Характер истика оборудов ания	Прим.
					начало	окон- чание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Кровля								
	-Разборка основания из мягких кро- вель	м ²	85	✓					
	-Демонтаж цементной стяжки б=до50мм	м ²	85	✓					
	-Демонтаж отливов из оцинкован- ной стали шириной 450мм	п.м.	30	✓					
	-Герметизация горизонтальных стыков плит перекрытия кровель- ной мастикой	п.м.	10	✓			Мастика кровельная		
	-Устройство цементной стяжки б=до 50мм	м ²	85				Бетонный раствор марки М-200		
	-Устройство основания из праймера	м ²	85				Праймер		
	-Устройство кровли из рулонных материалов в 2 слоя	м ²	85	✓			Рулонная кровля Унифлекс ТКП, ТПП		
	-Монтаж отливов из оцинк. стали шириной 650мм	п.м	30	✓			Сталь оцинков.0,8мм		
2.	Стена внутренняя								
	-Расчистка поверхности стены от старой штукатурки и разрушающе- гося бетона толщиной до 100мм с применением перфоратора	м ²	60	✓					Отм. 0.00-15.00

	-Оштукатуривание поверхности стен толщиной до 100мм с применением кладочной сетки	м ²	60				Цемент	
	-Шпаклевка стены 5мм	м ²	60				Песок	
	- Покраска стены в 2 слоя	м ²	60				Сетка кладочная (30м ²)	
							Шпаклевка	
							Краска водоэмульсионная	
3.	Стена наружная							
	-Расчистка поверхности стены от старой штукатурки толщиной до 30мм	м ²	60					Отм. 0.00-15.00
	-Оштукатуривание поверхности стен толщиной до 30мм	м ²	60				Цемент	
	-Шпаклевка стены 5мм	м ²	60				Песок	
	- Покраска стены в 2 слоя	м ²	60				Шпаклевка	
							Краска водоэмульсионная	

Начальник цеха И-5В

Сидоров А.В.

Механик цеха И-5В

Абрахманов Ф.Ф.